

**План с 01.04. 2012 г. по 30.04.2013 г.**  
**Техническое обслуживание**  
**пр.Мира д.48**

Наименование работ	Ед.Изм.	Объем	Всего ч/ч	Всего затрат	Комментарий
<b>Внутридомовое газовое оборудование</b>					
По договору с "КотласГазСервисом"					отдельный расчет
<b>Итого по виду работ</b>				<b>0,00</b>	
<b>Вентиляция</b>					
Техническое обслуживание вентиляционных каналов	канал	226	48,24	13157,54	
<b>Итого по виду работ</b>			<b>48,24</b>	<b>13157,54</b>	

**Водопроводные и канализационные сети**

Промывка водоводянных подогревателей	шт	2		12650,00	
Прочистка фильтра д.40мм системы ГВС	шт	4	3,47	868,25	
Осмотр внутридомовых систем водоснабжения, водоотведения (чердак)	1000 м2 осм.площ.	1,329	7,57	2072,82	
Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС	стояк	48	43,99	10936,27	
Снятие показаний водосчетчиков	шт	24	7,86	1682,10	
Осмотр водопроводных и канализационных стояков, общ.вентилей	100 квартир	1,13	10,98	3347,95	
<b>Итого по виду работ</b>			<b>73,87</b>	<b>31557,39</b>	

**Конструктивные элементы здания**

Закрытие подвальных окон	10 м2	0,5	3,76	1737,16	
Раскрытие подвальных окон	10 м2	0,5	3,01	653,95	
<b>Итого по виду работ</b>			<b>6,76269</b>	<b>2391,11</b>	

**Тепловые сети**

Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	шт	28	25,66	6379,49	
Ревизия запорной арматуры д.80 мм (теплоузлы)	шт	6	32,60	9732,77	
Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	100 заглушек	0,02	3,67	1277,40	
	1000 м3 здания		15,92	3253,15	
Промывка системы отопления здания	23,729		49,32	12260,92	
Прочистка фильтра системы отопления	шт	4	3,47	868,25	
Снятие показаний теплосчетчиков	шт	36	11,78	3228,54	
<b>Итого по виду работ</b>			<b>142,42</b>	<b>37000,53</b>	

Наименование работ	Ед.Изм.	Объем	Всего ч/ч	Всего затрат	Комментарий
--------------------	---------	-------	--------------	-----------------	-------------

**Электрические сети и оборудование**

Снятие показаний счетчиков	шт	1404	199,81	42783,90	
Ревизия эл.щитов (1-8 под.)	100 шт	0,4	68,71	18825,36	
Ревизия ВРУ	единица	4	11,95	3275,33	
Осмотр чердаков и подвалов (электрика)	1000 м2 осм.площ.	2,658	30,26	8291,27	
Смена ламп накаливания	100 шт	0,8	8,08	3743,40	
<b>Итого по виду работ</b>			<b>318,81</b>	<b>76919,27</b>	

<b>Итого по дому</b>			<b>516,24</b>	<b>161025,83</b>	
----------------------	--	--	---------------	------------------	--

Директор ООО «ДомоУправ»



*Handwritten signature*

Е.Б. Катруц

План с 01.04. 2012 г. по 30.04.2013 г.

Текущий ремонт

пр.Мира д.48

Наименование работ	Ед.Изм.	Объем	Всего ч/ч	Всего затрат	Комментарий
--------------------	---------	-------	-----------	--------------	-------------

**Водопроводные и канализационные сети**

Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (чердак ГВС)	м3	0,22	8,00	6371,98	
<b>Итого по виду работ</b>			<b>8,00</b>	<b>6371,98</b>	

**Конструктивные элементы здания**

Установка скамеек деревянных без спинок (окрашенных)	шт	4	25,90	13760,20	
Установка урны металлической (окрашенной)	шт	4	7,94	11410,20	
Окраска урн и скамеек (существующих)	100 м2	0,13	4,58	1904,42	
Окраска ранее окрашенных дверей масляными красками (входные в подъезд)	100 м2	0,484	15,23	5969,42	
<b>Итого по виду работ</b>			<b>53,66</b>	<b>33044,24</b>	

**Замена ограждения контейнерной площадки**

Разборка кирпичной стенки	м3	2,38	25,32	6561,22	
Копание ям глубиной до 0,7м под стойки	100 шт	0,05	20,83	4510,33	
Установка металлического каркаса	т	0,29	44,45	26621,69	
Обшивка металлического каркаса профилированным настилом с полимерным покрытием	100 м2	0,198	31,01	15349,90	
Окраска металлического каркаса масляными красками	100 м2	0,088	5,31	1537,77	
Заливка бетоном покрытия контейнерной площадки	100 м3	0,013	4,19	9054,56	
			0,00	0,00	
<b>Итого по виду работ</b>			<b>131,12</b>	<b>63635,47</b>	

**Тепловые сети**

Замена вентиля д.15 мм	100 шт	0,05	5,76	2078,98	
Замена вентиля д.20 мм	100 шт	0,02	2,31	879,99	
<b>Итого по виду работ</b>			<b>8,07</b>	<b>2958,98</b>	

**Электрические сети и оборудование**

<b>Итого по виду работ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
----------------------------	--	--	-------------	-------------	--

<b>Итого по дому</b>			<b>200,84</b>	<b>106010,67</b>	
----------------------	--	--	---------------	------------------	--

Директор ООО «ДомоУправ»



Е.Б. Катруц